



ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน  
เรื่อง ราคาากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านจระเข้สามพัน โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี  
งบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย เทศบาลตำบลจระเข้สามพัน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านจระเข้สามพัน โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงได้จัดทำราคาากลางรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านจระเข้สามพัน โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจระเข้สามพัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๘๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านจระเข้สามพัน โดยจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ บริเวณหมู่บ้านดอนท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๓๑ ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด คสล. จำนวน ๔๙ บ่อ รวมความยาว ๔๒๔ เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘๔๓ ตารางเมตร

ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๖๔,๐๐๐ บาท / (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณราคาากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๕.๓ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายสุวิทย์ แจ่มจำรัส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสรรชัย ทองดี	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประนอม ปทุมสุติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้สามพัน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคางาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านจรเข้สามพัน บริเวณหมู่บ้านดอนท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 431 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 49 บ่อ รวมความยาว 424 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 843 ตารางเมตร

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทล -2-206,ทล -5-301

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการราคาเมื่อ มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	927,832.91	1.3624	1,264,079.56	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,264,079.56	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			1,264,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ราคาค่าแรงอ้างอิงจากบัญชีค่าแรง/ดำเนินการของกรมบัญชีกลางฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560

ราคาวัสดุอ้างอิงจากสำนักงบประมาณและพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ทางหลวงชนบทจังหวัดสุพรรณบุรี มกราคม 2562

สืบราคาจากท้องที่ ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)

(นายสุวิทย์ แจ่มจรัส)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(นายสรชัย ทองดี)  
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ


กรรมการ

นายสุวิทย์ แจ่มจรัส

(นายสุวิทย์ แจ่มจรัส)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการประมาณราคา

ประมาณราคางาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านศรีสำพัน บริเวณหมู่บ้านดอนท่าช้าง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321  
 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 431 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 49 บ่อ รวมความยาว 424 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
 มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 843 ตารางเมตร

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ประเมินราคา (บาท)	
			ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน				
1	งานวางท่อระบายน้ำ รื้อถอนพื้น คสล. (หนา 10-15) ชุดดิน ทรายหยาบ หินปูน (ถมหลังท่อ) คอนกรีต 1:2:4 (180 ksc) คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc) ท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. บ่อพักน้ำท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ปูนก่อ ฉาบ เท งานฝาบ่อพักน้ำ (หนา 0.15 ม.) คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc) เหล็ก RB Ø 12 มม. เหล็กฉาก ขนาด 65x65 หนา 6 มม. (รัศรอบฝ้า) ท่อ pvc Ø 2"	83.00 742.00 12.00 120.00 21.00 22.00 431.00 49.00 20.00 9.00 0.670 2,915.00 11.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ท่อน บ่อ ถุง	70.00 99.00 340.00 192.00 2,028.00 2,102.00 700.00 2,700.00 119.00 2,102.00 20,573.00 20.00 168.00	5,810.00 73,458.00 4,080.00 23,040.00 42,588.00 46,244.00 301,700.00 132,300.00 2,380.00 18,918.00 13,783.91 58,300.00 1,848.00	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	95.36 134.87 463.21 261.58 2,762.94 2,863.76 953.68 3,678.48 162.12 2,863.76 28,028.65 27.24 228.88	7,915.54 100,079.18 5,558.59 31,389.70 58,021.89 63,002.83 411,036.08 180,245.52 3,242.51 25,773.88 18,779.20 79,427.92 2,517.72
2								

	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ประเมินราคา (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
3	งานซ่อมแซมผิวจราจรโดยการปูยางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. ยาว 114 ม. ทน 0.05 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 618 ตร.ม. Tack Coat Asphaltic Concrete ทน 0.05 เมตร ตีเส้นจราจร (สีขาว)	618.00 618.00 22.00	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	11.00 200.00 280.00	6,798.00 123,600.00 6,160.00	1.3624 1.3624 1.3624	14.98 272.48 381.47	9,261.60 168,392.64 8,392.38
4	งานก่อสร้างผิวจราจรถนน Asphaltic Concrete กว้าง 5.00 ม. ยาว 45 ม. ทน 0.05 ม. งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ทน 0.15 ม. Prime Coat Asphaltic Concrete ทน 0.05 ม.	33.00 225.00 225.00	ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	435.00 22.00 200.00	14,355.00 4,950.00 45,000.00	1.3624 1.3624 1.3624	592.64 29.97 272.48	19,557.25 6,743.88 61,308.00
5	งานตี ตีเส้นจราจร (สีขาว)	9.00	ตร.ม.	280.00	2,520.00	1.3624	381.47	3,433.25
<b>รวมค่าจ้างต้นทุน</b>						<b>927,832.91</b>		<b>1,264,079.56</b>

**ชำนาญกิติ**

*gt*

นายสุวิทย์ ช่างสี  
ผู้ควบคุมงาน