

**สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง**

ประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณถนนคอนกรีต (บ้านนาลาว) - บริเวณถนนลาดยางคันคลองจรเข้สามพัน (บริเวณฝายยาง) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 252 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบ ตามแบบกรมการปกครอง ท.1-01


ประมาณการตามแบบ ตามแบบกรมการปกครอง ท.1-01


ประมาณราคาโดย นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์ ตำแหน่งวิศวกรมโยธาปฏิบัติการ 3 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	597,143.94	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ค่า Factor (F) 1.3347	199,864.08	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	797,008.02	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	797,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์)  
วิศวกรมโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน



ใบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านจรเข้สามพัน จากบริเวณถนนคอนกรีต (บ้านมาลาว) - บริเวณถนนลาดยางต้นคลองจรเข้สามพัน (บริเวณฝายยาง)

ลักษณะโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 252 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน

หมายเหตุ ราคาวัดก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาส่งงานประมาณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือนเมษายน 2559 และตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาทาง

เดือนตุลาคม 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		FN	ราคา/หน่วย x FN	ประเมินราคากลาง (บาท)
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน			
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ปรับพื้นที่	1,512.00	ตร.ม.	3.47	5,246.64	1.3347	4.63	7,002.69
	หินคลุกรองพื้นทาง	126.00	ลบ.ม.	379.00	47,754.00	1.3347	505.85	63,737.26
	ทรายปรับระดับ	63.00	ลบ.ม.	365.42	23,021.46	1.3347	487.72	30,726.74
	Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	1,260.00	ตร.ม.	37.00	46,620.00	1.3347	49.38	62,223.71
	คอนกรีต 1:2:4	189.00	ลบ.ม.	2,284.54	431,778.06	1.3347	3,049.17	576,294.18
	หินคลุกไหลทาง	37.00	ลบ.ม.	379.00	14,023.00	1.3347	505.85	18,716.50
	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	403.00	6,045.00	1.3347	537.88	8,068.26
	ตะปู	4.00	กก	35.00	140.00	1.3347	46.71	186.86
	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	51.00	ลิตร	40.00	2,040.00	1.3347	53.38	2,722.79
	RB 15	0.350	ตัน	16,822.43	5,887.85	1.3347	22,452.89	7,858.51
	RB 19	0.028	ตัน	18,294.39	512.24	1.3347	24,417.52	683.69
	DB 16	0.398	ตัน	17,479.44	6,956.81	1.3347	23,329.80	9,285.25
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร	8.00	ท่อน	796.11	6,368.88	1.3347	1,062.56	8,500.54
	คอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ	0.50	ลบ.ม.	1,500.00	750.00	1.3347	2,002.05	1,001.03
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)					597,143.94			797,008.02

(ลงชื่อ) 

(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน

กรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์)

วิศวกรมโยธาปฏิบัติกร

ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายไพศาล สิทธิธัญญาศิลป์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

กรรมการ