

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคางาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน จากบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 - บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน (ซอยศาลเจ้า) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบ ตามแบบกรมการปกครอง ท.1-01


ประมาณการตามแบบ ตามแบบกรมการปกครอง ท.1-01


ประมาณราคาโดย นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์ ตำแหน่งวิศวกรมโยธาปฏิบัติการ 3 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	556,738.48	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	ค่า Factor (F) 1.3347	186,340.37	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	743,078.85	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	743,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์)
วิศวกรมโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายไพศาล สิทธิชัยญาศิลป์)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ใบกำหนดราคาค่าก่อสร้าง/ซ่อมแซมงานถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน จากบริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 - บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์เงิน (ขอยศาลเจ้า)

ลักษณะโครงการ

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 238 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ ราคาสุดก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาส่งงานงบประมาณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือนเมษายน 2559 และตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาทาง
เดือนตุลาคม 2558 (ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		FN	ราคา/หน่วย x FN	ประเมินราคากลาง (บาท)
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน			
1	ปรับพื้นที่	1,428.00	ตร.ม.	3.47	4,955.16	1.3347	4.63	6,613.65
2	หินคลุกปรับระดับ	119.00	ลบ.ม.	379.00	45,101.00	1.3347	505.85	60,196.30
3	ทรายรองพื้นทาง	59.00	ลบ.ม.	365.42	21,559.78	1.3347	487.72	28,775.84
4	Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	1,190.00	ตร.ม.	37.00	44,030.00	1.3347	49.38	58,766.84
5	คอนกรีต 1:2:4	178.00	ลบ.ม.	2,284.54	406,648.12	1.3347	3,049.17	542,753.25
6	หินคลุกไหลทาง	35.00	ลบ.ม.	379.00	13,265.00	1.3347	505.85	17,704.80
7	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	403.00	6,045.00	1.3347	537.88	8,068.26
8	ตะปู	4.00	กก	35.00	140.00	1.3347	46.71	186.86
10	ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	59.00	ลิตร	40.00	2,360.00	1.3347	53.38	3,149.89
11	RB 15	0.331	ตัน	16,822.43	5,568.22	1.3347	22,452.89	7,431.90
12	RB 19	0.027	ตัน	18,294.39	493.94	1.3347	24,417.52	659.26
13	DB 16	0.376	ตัน	17,479.44	6,572.26	1.3347	23,329.80	8,772.00
รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)						556,738.48		743,078.85




(ลงชื่อ)

(นายทองใส เทคน้อย)

ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้สามพัน

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายไพศาล สิทธิธิชญาศิลป์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

กรรมการ



(ลงชื่อ)

(นายเทพฤทธิ์ มาลาวัลย์)

วิศวกรกรมโยธาปฏิบัติการ